



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 1(TLP-GREEN)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 , т.1 ОТ ЗОП
С ПРЕДМЕТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА КЕИ " ПАРИЛКИ", УПИ ХХІІІ-3059, извор за мин.
вода СОЗ пояс І-ви, кв. 91, гр. Хисаря, разположен в поземлен имот с идентификатор
77270.540.1225 ПО КККР НА ГР. ХИСАРЯ“

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“
ул. "Янко Сакъзов " № 35
гр. Пловдив, п.к. 4000
България

2. КОМУНИКАЦИЯ

Кореспонденцията между Възложител и Изпълнител се извършва в писмена форма, като всички документи по изпълнението на поръчката следва да бъдат представени на БДИБР на адрес:

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“
ул. "Янко Сакъзов " № 35
гр. Пловдив, п.к. 4000
България
Ел. поща: bd_plovdiv@earbd.bg
Факс: +359 32/604 721

3. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕЖИМНИ НАБЛЮДЕНИЯ

- КАПТИРАН ЕСТЕСТВЕН ИЗВОР „ПАРИЛКИ“, от НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „ХИСАРЯ“, ГР. ХИСАРЯ, ОБЩИНА ХИСАРЯ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

4. ВЪВЕДЕНИЕ

Каптиран естествен извор (КЕИ) „Парилки“ се намира в поземлен имот с идентификатор 77270.540.1225 по КККР на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив. Каптажът се намира в „Теке дере“ , централната част на парк „Момина баня“ гр. Хисаря, на около 300 м от каптаж "Момина баня", в близост до ул."Генерал Гурко“ и ул."Илин Паунов". За СОЗ пояс І-ви е урегулиран самостоятелен поземлен имот - УПИ ХХІІІ-3059, извор за мин. вода СОЗ пояс І-ви, кв. 91. Районът е обособен като парков с изградена инфраструктура.

Каптаж „Парилки“ е каптиран през 1936 г. чрез бетонови пръстени с диаметър Ø2.00 m и дълбочина 25 метра без да е достигната коренна скала. Каптажа е плътно затворен с бетонов капак. Плътно до него има изградена и шахта, която заедно с каптажа са напълно вкопани в земята. От каптажа се подава вода по етернитов водопровод Ø200 mm към помпените станции на водоползвателите.

Около Каптаж „Парилки“ има ограда на пояс І^{вн} от СОЗ, от метални профили и телена мрежа с височина 1,50 м върху циментов бордюр с поставени информационни табели.



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

При извършваните микробиологични изследвания на водата от РЗИ- Пловдив от водоползвателите се наблюдават известни отклонения от нормативната уредба, което налага разкриване на съоръженията за установяване на състоянието им и проучване на причините за отклоненията от здравните изисквания.

5. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на поръчката е текущ ремонт на КЕИ „Парилки“ и съществуваща шахта към него, разположени в УПИ XXIII-3059, извор за мин. вода СОЗ пояс I-ви, кв. 91, гр. Хисаря, по приложената количествена сметка : **Приложение №1.**

Посочените количества са неангажиращи за Възложителя и са ориентирани за Изпълнителя за формиране на началната цена на офертата.

За изпълнение на текущия ремонт не се изисква разрешение за строеж, на основание чл.151, ал. 1, т.1 от ЗУТ.

Основната цел е извършване на ремонти работи за премахване на компрометирани елементи и саниране на стените на каптажа с цел недопускане на проникване на води от „Теке дере“ към минералния водоизточник.

Оглед на обекта може да се извършва от всички желаещи участници съвместно с представител на БД ИБР – Пловдив, след предварително заявяване, *от 9.00 часа до 17.30 часа, всеки работен ден на тел.032/604744*

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Участникът/участник в обединение, който ще изпълнява строително-монтажни работи следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Р. България (КСБ) или да притежава еквивалентен документ за вписване в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в което е установен чуждестранния участник или съдружника в обединението/консорциума или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, при спазване на изискванията на чл.17, ал.3 и чл.25а от Закона за камарата на строителите.

През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

Под „строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи по част ВиК.

Забележка 1: Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15 (или еквивалент) или друг документ за предаване и приемане на строежа от възложителя .

Забележка 2: Възложителят не поставя изискване за обем.

Други изисквания:

Всички материали, консумативи, резервни части, командировъчни, транспортни разходи са за сметка на Изпълнителя и следва да се включат в единичната цена.

Не се допускат дейности водещи до нарушаване и увреждане на тревното покритие на парковата среда. Изпълнителят следва да премести и поддържа, без да уврежда тревния чим или да възстанови естествения характер на средата.

Изпълнителят следва да премести и възстанови съществуващата ограда.

Изпълнителят следва да не прекъсва водоподаването към ползвателите на минерална вода. В случай, че се налага изпомпване на минералната вода, да се уведомят всички водоползатели за времето на прекъсване на водоподаването, ако се налага.

Изпълнителят следва да осигури:

1. Качеството на извършените ремонтни работи да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

2. Качеството на влаганите материали да се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

3. Гаранционните срокове на изпълнените ремонтни дейности са съгласно чл.20, ал.4, т.3 от НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ от 2003 год. на МРРБ.

4. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 год. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

5. Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя

6. Изготвянето на необходимите актове и протоколи по време на строителството се изготвят от Изпълнителя и се проверяват и приемат от упълномощени представители на Възложителя

7. Изготвянето на необходимите финансово-счетоводни документи по време на строителството се изготвят от Изпълнителя и се проверяват и приемат от упълномощени представители на Възложителя

8. Непредвидените допълнително възникнали ремонтни работи се установяват с двустранно подписан протокол между Изпълнител и Възложител.

9. Извършеният ремонт се приема с приемно- предавателен протокол между Изпълнител и Възложител.

10. Всички процедури при започване на ремонтните работи, свързани с уведомяване и съгласуване в общинска администрация и с други заинтересовани страни, се извършва от Изпълнителя, съвместно с представител на Възложителя.

Строителните работи следва да включват - доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническото задание строителни продукти (строителни материали, включително бетонови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.).

ВАЖНО! Температурата на минералната вода от КЕИ „Парилки“ е 41,9 °C.

№	Наименование на видовете СМР	ед.м.	общо количество
1	2	3	4



	ВАЖНО ! Температура на минералната вода в каптажа е 41,9°С		
1	Почистване на бетонова настилка около КЕИ " ПАРИЛКИ", УПИ XXIII-3059, извор за мин. вода СОЗ пояс I-ви, кв. 91	м²	50,00
2	Обмазна хидроизолация "защитна боя" -2 пласта за бетон по стоманобетонната плоча бетонова настилка около КЕИ и черпателен резервоар	м²	50,00
3	Извозване на отпадъци от премахването на бетоновата настилка с ръчни колички до 50м	м³	1,00
4	Ръчен изкоп с ширина от 0.60м до 1.20м , неукрепен и дълбочина 1.50м	м³	7,00
5	Превоз на земни почви с ръчни колички до 50м.	м³	7,00
6	Почистване с пароструйка по външната страна на стената на вертикална шахта на КЕИ "ПАРИЛКИ"	м²	5,70
7	Полагане на грунд по външната страна на стената на вертикална шахта на КЕИ "ПАРИЛКИ" - в зоната на дълбочината на изкопа и 20см над него	м²	5,70
8	Полагане на обмазна хидроизолация "течна гума" в зоната на дълбочината на изкопа по външната страна на стената на а вертикална шахта на КЕИ "ПАРИЛКИ"	м²	5,70
9	Обратно засипване със земни почви и трамбоване	м³	7,00
10	Почистване с пароструйка на стоманобетонен капак на КЕИ	м²	3,50
11	Полагане на грунд по стоманобетонен капак на КЕИ	м²	3,50
12	Полагане на обмазна хидроизолация по бетонен капак - "защитна боя" на КЕИ	м²	3,50
13	Почистване от ръжда и третиране с трикомпонентна боя за метал на метални дръжки по бетонов капак	бр	1,00
14	Почистване с пароструйка на стоманобетонен капак на черпателен резервоар отвътре	м²	4,50
15	Полагане на грунд по стоманобетонен капак на черпателен резервоар	м²	4,50
16	Полагане на обмазна хидроизолация по бетонен капак - "защитна боя" за бетон на черпателен резервоар	м²	4,50
17	Разширяване отвор в бет. плоча вход към черпателен резервоар от 50/50 на 80/80	бр.	1,00
18	Зидария от бетонови блокчета 25см. за надзиждане на вход черпателен резервоар с 0,60м	м3	0,50
19	Доставка и монтаж на метален капак 70/70см, изработен от плътен метален профил рифелов, противоплъзгащ стоманен лист, вкл. Рамка и ръкохватка на панти Ф8 mm x L 80 mm с дълги пера за заваряване и катинар	бр.	1,00
20	Противокорозионна обработка метални повърхности	м2	1,00
21	Почистване външните стени от вътрешната страна на шахтата на черпателен резервоар	м2	25,50
22	Полагане на грунд и хидроизолация по външните стени от вътрешната страна на надстройката	м2	2,30
23	Водочерпене с дизелова помпа	м.см.	5,00

24	Замонолитване на капаци около каптаж и черпателна шахта	м1	17,30
25	Изпълнение на бетонова настилка дебелина 5см около каптаж и черпателна шахта за наклон	м2	4,50
	отвътре на черпателна шахта		
26	Изкъртване на стара бетонова плоча на ниво -3,00 от терена с механизация вкл. изваждане на парчета от шахтата с механизация	м2	3,50
27	Изпълнение на нова метална конструкция на кота -2,50м, от рифелова ламарина с анкери към бетонови стени на черпателна шахта	м2	3,14
28	Изпълнение на отвор в рифелова ламарина 60/60см на металната конструкция на кота -2,50м, с капак за ревизия	м2	0,36
29	Изпълнение на метална стълба от отвора на шахтата към долно ниво - за достъп до вътрешността; Н=3,0м, вкл. боядисване с антикорозионна боя за метал	бр.	1,00
30	Извозване на строителни отпадъци на депо Хисаря	м3	1,00

Изготвил:

27.7.2026 г.

X В.Влахова

инж. В. Влахова

Signed by: VANYA VELEVA VLAHOVA

